



تأهيل البنية التحتية للاتصالات

جمعية الهلال الاحمر العراقي

اسم المشروع

تأهيل البنية التحتية للاتصالات في 14 فرع



وصف المشروع

تطوير وتحسين البنية التحتية الضرورية لتوفير الاتصالات السلكية واللاسلكية. تكمن أهمية هذه العملية في توفير قدرة استيعاب ونقل البيانات بكفاءة وسرعة عالية عبر مواد حديثة تلبى الاحتياجات العامة، مما يؤدي إلى تحسين جودة الاتصال وتوافره في الفروع المختلفة.



تأهيل البنية التحتية للاتصالات

جمعية الهلال الاحمر العراقي

1. فرع بغداد

ت	المواد	العدد	الملاحظات
1	DISH30+RB912+SMA	1	
2	DISH23+RB912+SMA	1	
3	CABLE CAT6 (50M)	1	
4	RJ-45	4	
5	RACK 6U	1	
6	PDU	1	
7	UPS 1500	1	
8	RB3011	1	
9	اجور نصب	1	

2. فرع الانبار

ت	المواد	العدد	الملاحظات
1	Tower with accessories (4)	4	
2	Base for tower	1	
3	DISH30+RB912+SMA	1	
4	DISH23+RB912=SMA	4	
5	CABLE CAT6 (70M)	1	
6	RB3011	1	
7	RACK 6U	1	
8	UPS 1500	1	
9	PDU	1	
10	RJ-45	10	
11	Tray cable(20 M)	1	
12	Cable CAT 5 (60 M)	1	
13	Cable CAT 6 (50 M)	1	
14	اجور نصب	1	



تأهيل البنية التحتية للاتصالات

جمعية الهلال الاحمر العراقي

3. فرع ذي قار

ت	المواد	العدد	الملاحظات
1	DISH30+RB912+SMA	1	
2	DISH23+RB912=SMA	1	
3	CABLE CAT6 (60M)	1	
4	RJ-45 (4)	4	
5	RB3011	1	
6	اجور نصب	1	

4. فرع واسط

ت	المواد	العدد	الملاحظات
1	DISH30+RB912+SMA	1	
2	DISH23+RB912=SMA	1	
3	CABLE CAT6 (60M)	1	
4	RJ-45 (4)	4	
5	RB3011	1	
6	UPS 1500	1	
7	اجور نصب	1	

5. فرع كركوك

ت	المواد	العدد	الملاحظات
1	TOWER WITH ACCESSORIES (5)	5	
2	TOWER-G45 BASE	1	
3	POWER BEAM	2	
4	CABLE CAT6 (100M)	1	
5	RB3011	4	
6	UPS 1500	1	
7	RJ-45	10	
8	اجور نصب	1	



تأهيل البنية التحتية للاتصالات

جمعية الهلال الاحمر العراقي

6. فرع المثنى

الملاحظات	العدد	المواد	ت
	4 قطع	Tower with accessories(4)	1
	1	base Tower-G45	2
	1	cat6 (90m) Cable	3
	1	Dish30-RB912+SMA	4
	1	Dish23-RB912=SMA	5
	1	Rack 6U	6
	1	RB3011	7
	1	ports socket PDU-6	8
	1	اجور نصب	9

7. فرع كربلاء

الملاحظات	العدد	المواد	ت
	4 قطع	Tower-G45with accessories(4)	1
	1	base Tower-G45	2
	1	and nut Screw	3
	1	Dish30-RB912+SMA	4
	1	Dish23-RB912=SMA	5
	1	Cables3011	6
	1	RB3011	7
	1	اجور نصب	8

8. فرع النجف

الملاحظات	العدد	المواد	ت
	1	Dish30-RB912+SMA	1
	1	Dish23-RB912=SMA	2
	1	Cables3011	3
	1	RB3011	4
	1	برغي و جوي قياس 10 ملم	5
	1	PDU	6
	1	Rack 6U	7
	1	اجور نصب	8



تأهيل البنية التحتية للاتصالات

جمعية الهلال الاحمر العراقي

9. فرع صلاح الدين

الملاحظات	العدد	المواد	ت
	5قطع	Tower-G45with accessories(5)	1
	1	base Tower-G45	2
	1	Dish30-RB912+SMA	3
	1	Dish26-RB912=SMA	4
	1	cat6 (70m) Cable	5
	1	Rack 6u	6
	10	Rj-45	7
	1	RB3011	9
	1	اجور نصب	10

10. فرع ديالى

الملاحظات	العدد	المواد	ت
	10	RJ-45	1
	1	cat6 (85m) Cable	2
	1	Dish30-RB912+SMA	3
	1	Dish23-RB912=SMA	4
	1	Rack 6U	5
	1	RB3011	6
	1	ports socket PDU-6	7
	1	cat6 (50m) Cable	8
	1	Tray cable(8)	9
	1	اجور نصب	10

11. فرع دهوك

الملاحظات	العدد	المواد	ت
	1	Dish30-RB912+SMA	1
	1	RB915-5G	2
	1	6 SFTP cat	3
	1	v-A24 Power	4
	1	اجور نصب	5



تأهيل البنية التحتية للاتصالات

جمعية الهلال الاحمر العراقي

12. فرع اربيل

الملاحظات	العدد	المواد	ت
	1	Dish30-RB912+SMA	1
	1	RB915-5G	2
	1	6 SFTP cat	3
	1	v-A24 Power	4
	1	اجور نصب	5

13. فرع العمارة

الملاحظات	العدد	المواد	ت
	4 قطع	Tower-G45with accessories(4)	1
	1	base Tower-G45	2
	1	Dish30-RB912+SMA	3
	1	Dish23-RB912=SMA	4
	1	cat6 (130m) Cable	5
	1	RB3011	7
	1	ports socket PDU-6	8
	1	Rack 6U	9
	1	اجور نصب	10

14. فرع الديوانية

الملاحظات	العدد	المواد	ت
	2 قطع	Tower with accessories(2)	1
	1	base Tower-G45	2
	1	cat6 (130m) Cable	3
	1	Dish30-RB912+SMA	4
	1	Dish23-RB912=SMA	5
	1	Rack 6U	6
	1	RB3011	7
	1	ports socket PDU-6	8
	1	Access point- TP Link	9
	1	اجور نصب	10