

(ملحق 1) جدول الكميات لنصب خزان ماء سعة 5,000 لتر

ت	الفقرة	الوحدة	الكمية	سعر المفرد	السعر الكلي
1	تجهيز المواد والمعدات والاليات اللازمة لغرض قشط الموقع : أ- تعديل الأرض بعمق مناسب حسب طبيعة التربة وحدها مع هدم أي عوارض مع إزالة ونقل الاشجار ان وجدت مع رفع الانقاض خارج موقع العمل ب - تجهيز المواد والمعدات اللازمة لفرش طبقة من السبيس صنف (B) بسمك 20 سم ومساحة (2.25*2.25) متر مع الرش بالماء والحدل الجيد مع كل ما يتطلبه العمل (مواد + عمل) وحسب توجيهات المهندس المشرف .	قطعي	1		
2	تجهيز ونقل خزان ماء بلاستيك عمودي من منشأ سعودي اربع طبقات ومقاوم للاشعة الفوق البنفسجية وغير شفاف سعة 5000 لتر او مايعادله مع غطاء مع نصب الخزان في الموقع المحدد على القاعدة المجهزة مسبقا (الفقرة 3) وربط الانابيب اللازمة للتوزيع وضمان توازن واستقامة الخزان والتوصيلات مع كل ما يتطلبه العمل (نقل + نصب + عمل + مواد + فحص) وحسب توجيهات المهندس المشرف	عدد	1		
3	تجهيز المواد والمعدات اللازمة لغرض عمل قاعدة حديد للخزان سعة 5000 لتر المذكور في الفقرة (2) من حديد الزاوية 4 انج سمك (3-4) ملم بأبعاد تتناسب مع قطر الخزان وارتفاع قاعدة الخزان 0.7 متر مع تقطيع القاعدة بمسافة لا تزيد عن كل 30 سم بالاتجاهين مع تثبيت بليطة حديد سمك (4-6) ملم تحت ارجل قاعدة الحديد مع الطلاء بصيغ مانع للصدأ (الرادليت) والاصيغ الدهنية (البوية) وكل ما يتطلبه العمل (مواد + عمل) وحسب توجيهات المهندس المشرف.	عدد	1		

		1	قطعي	تجهيز المواد والمعدات اللازمة لغرض تأسيس انابيب بلاستيك PPR للخزان قياس 1 انج لربط الخزان بنقاط التوزيع مكونة من قفل رئيسي (صمام غلق) نوعية ممتازة وقفل عدد (2) للتوزيع قياس 1/2 أنج مع خرطوم (صونده) قياس 1 أنج تستخدم كهوز للتوزيع حسب الحاجة وكل ما يتطلبه العمل (مواد + عمل) وحسب توجيهات المهندس المشرف .	4
		1	قطعي	تجهيز المواد والمعدات اللازمة للقيام بعمل قاعدة خرسانية (كونكريتية) مسلحة بالموادصفات التالية :- أ- قياس القاعدة (1.5 * 1.5) متر ب - فرش طبقة نايلون زراعي . ج - استخدام حديد تسليح (PRC) قياس (4- 6) ملم وعلى شكل طبقتين . ء - اعمال تثبيت قالب الخشب وتدعيمه . هـ - استخدام اسمنت مقاوم للاملاح ورمل مفحوص مع تسوية الصبة وصقلها . ي- رش مستمر لضمان عملية النضج بماء ذو املاح معتدلة . لغرض صب ارضية للخزان بابعاد تزيد عن ابعاد القاعدة ب (25- 30)سم من كل جانب وسمك 20 سم مع فرش الحصى حول الصب مع كل ما يتطلبه العمل (مواد + عمل) وحسب توجيهات المهندس المشرف.	5
		1	عدد	لافتة تعريفية للمشروع مع شعارات الهلال الاحمر العراقي والجهة المانحة	6
-	المجموع لخزان واحد (بالدينار العراقي)				
-	المجموع ل20 خزان (بالدينار العراقي)				

اسم الشركة:

التوقيع :

الختم: