



ملحق 1: الكشف الخاص بأنشاء جسرين للمشاة على نهر هشكرو وتنظيف وأزالة أنقاض نهر هشكرو

رقم المناقصة: RFQ-IRQ-0009-25

ت	التفاصيل	الوحدة	الكمية	مبلغ الوحدة	المبلغ الكلي
1	<u>اعمال الاساس :</u> -تكسير و قلع و رفع كافة الصبات القديمة و طبقات الاسفلت ان وجدت و رفع الحشائش و الادغال و قطع الاشجار و كل ما يعترض سير العمل . - رفع و نقل الانقاض و مخلفات الاعمال اعلاه الى المواقع التي يحددها المهندس المشرف(داخل و خارج حدود البلدية). -تجهيز المواد والصب بالكونكريت المسلح للاساس على طبقة من الحجر المكسر بسمك (10) سم مع حفر جميع انواع التربة ثم الدفن بمادة (الحصى الخابط السبيس) على شكل طبقات على ان لا يتجاوز سمك الطبقة الواحدة (25)سم بعد الحدل مع الرش و الحدل بنسبة لا تقل عن(95%)من الكثافة العظمى.	جملة	جملة		
2	تجهيز المواد والبناء بالبلوك الصلد (15*20*40) سم وباستخدام مونة السمنت (1:3) مع الجوينات لكل (4) امتار طولية ووضع الفلين العازل داخل الجوينات بسمك (2) سم مع استخدام بوارى بلاستيكية بقطر 4 انج لكل 1.5 انج مع الفلتر من الجلود خلف الجدار الساند بسمك لا تقل عن (45) سم مع اعادة الدفن الجدار بالتراب التنظيف على شكل طبقات بحيث كل طبقة لا تزيد عن (25) سم مع الحدل والرش الجيدين وحسب توجيهات المهندس المشرف	3م	26		
3	<u>اعمال الجسر :</u> تجهيز المواد وانشاء جسر المشاة باستعمال ملم وبعرض (12*200*200) (I-BEAM) أعمدة سم لجسر الرئيسي وباستخدام بليت خاص (جكر (1.25) بليت) على الجسور الرئيسية مع التقوية بحديد الزاوية مع نصب محجل خاص وصبغ المجل بطبقة واحدة من صبغ مانع الصدء وطبقتين من الصبغ الدهني و حيب (المواد الاولية المستعملة هي بوري بقياس ملم للمحجل و جكر بليت اسود بقياس 1.8 1.3*40*20 ملم باباعد 2*1 متر و موقع الجسر تحدد من قبل المهندس المشرف .	م طول	42		
المجموع الكلي بالدينار العراقي					-

تجهيز الاليات والمعدات اللازمة للقيام بتنظيف وتوسيع مجرى نهر هشكرو ورفع الأنقاض والمخلفات خارج حدود البلدية وتحدد المواقع من قبل المهندس المشرف بالتعاون مع ادارة ومهندسين بلدية دهوك

ت	التفاصيل	الوحدة	الكمية	مبلغ الوحدة	المبلغ الكلي
1	حفارة (بوكلين)	أيام	10		
2	شغل زنجيل	أيام	10		
3	لوري قلاب	أيام	30		
المجموع الكلي بالدينار العراقي					-

اسم الشركة:

التوقيع:

مدة صلاحية العرض: () يوم

مدة التجهيز: () يوم